VE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017 – **CIG: 9965537D47 / CUP: E38H23000520001**

Impresa: P.F.G. Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via Cittadini n. 4, P.IVA 05088901219.

Contratto: Ordinativo lavori in data 13 luglio 2023, per l'importo complessivo di €.109.344,40, di cui €.3.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

Atto Aggiuntivo: Atto aggiuntivo/sottomissione per l'importo complessivo di €.128.972,07, di cui €.3.972.74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

ANALISI NUOVI PREZZI

N° **1** di fogli 10

Tariffa: Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 - Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" e pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023.

Ischia (NA), 16 ottobre 2023

L'Impresa
P.F.G. S.r.l.

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Ponticelli

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Luca de Scisciolo

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.				
Tariffa	**Descrizione**	**U.M.**	**Importo**	**Importo con incremento del 15% per Isola di Ischia (NA)**
PA.01	Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.	giorni	**1 372,71 €**	1 578,62 €
PA.02	Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco (parracine) posti ai lati del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.	mc	**380,00 €**	437,00 €
PA.03	Intervento di sistemazione di tratti gradonate del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.	m2	**23,00 €**	26,45 €
PA.04	Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.	cadauno	**4,89 €**	5,62 €
PA.05	Fornitura in opera di rivestimento in scaglie di pietrame locale (vulcanico).	mq	**50,00 €**	57,50 €
PA.06	Interventi di adeguamento del tratto di via Pendio del Lapillo a valle dell'attraversamento della SP 270, con opere di pulizia, scerbatura, ripristino dei gragoni esistenti ed innalzamnate dei muri di recinzione esistenti per evitare allagamenti alle proprietà immobiliari adiacenti.	a corpo	**2 000,00 €**	2 300,00 €
PA.SIC.01	Fornitura e posa in opera fino a 6 mesi di quadro elettrico di cantiere, compreso messa a terra, cavi ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte	a corpo	**780,40 €**	897,46 €
PA.SIC.02	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm	cad	**50,00 €**	57,50 €

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 1 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.01** *Unità di Misura* *giorno* *Importo* *1 372,71 €*

Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Materiale di consumo, nastro, picchetti	cp	1,00	5,00 €	5,00 €
					- €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	5,00 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*0,364%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	1	ora	8,00	35,83 €	286,64 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	3	ora	8,00	32,29 €	774,96 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	1 061,60 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*77,336%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
						- €
						- €
						- €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	- €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*0,000%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO			DD	1 066,60 €
S.G. = Spese Generali				
	Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*181,32 €*
	Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*3,64 €*
	Importo progressivo DD + e.1		EE	1 247,92 €
U.I. = UTILI IMPRESA				
	Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*124,79 €*
	Importo progressivo EE + f.1		FF	1 372,71 €
PREZZO DI APPLICAZIONE				
	Importo progressivo FF			1 372,71 €
	Unita di Misura			giorno
				(In lettere: ventiquattro/40 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. **2** *di* **8** *Articolo E.P.* ***PA.02*** *Unità di Misura* *mc* *Importo* *380,00 €*

Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco (parracine) posti ai lati del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Materiale di consumo	cp	1,00	43,04 €	43,04 €
					- €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	43,04 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*11,325%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	1	ora	2,50	35,83 €	89,58 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	2	ora	2,50	32,29 €	161,45 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	251,03 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*66,059%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Carriola	2	cp	1,00	0,50 €	1,00 €
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	0,20 €	0,20 €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	1,20 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*0,316%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO		DD	**295,26 €**

S.G. = Spese Generali			
Importo parziale DD x 17%	*17%*	***e.1***	*50,19 €*
Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	***e.2***	*1,01 €*
Importo progressivo DD + e.1		EE	**345,45 €**

U.I. = UTILI IMPRESA			
Importo parziale EE x 10%	*10%*	***f.1***	*34,55 €*
Importo progressivo EE + f.1		FF	**380,00 €**

PREZZO DI APPLICAZIONE	
Importo progressivo FF	**380,00 €**
Unita di Misura	**mc**
	(In lettere: trecentottanta/00 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 3 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.03** *Unità di Misura* mq *Importo* 23,00 €

Intervento di sistemazione di tratti gradonate del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Materiale di consumo	cp	1,00	3,80 €	3,80 €
					- €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	3,80 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*16,509%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	1	ora	0,20	35,83 €	7,17 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	1	ora	0,20	32,29 €	6,46 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	13,62 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*59,235%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Carriola	2	cp	1,00	0,20 €	0,40 €
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	0,05 €	0,05 €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	0,45 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*1,957%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO			DD	17,87 €
S.G. = Spese Generali				
	Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*3,04 €*
	Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*0,07 €*
	Importo progressivo DD + e.1		EE	20,91 €
U.I. = UTILI IMPRESA				
	Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*2,09 €*
	Importo progressivo EE + f.1		FF	23,00 €
PREZZO DI APPLICAZIONE				
	Importo progressivo FF			23,00 €
	Unita di Misura			mq
				(In lettere: ventitre/00 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 4 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.05** *Unità di Misura* cad *Importo* 4,89 €

Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Materiale di inghisaggio	cp	1,00	2,14 €	2,14 €
					- €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	2,14 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*43,661%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato		ora	-	35,83 €	- €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	1	ora	0,05	32,29 €	1,61 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	1,61 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*33,016%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	0,05 €	0,05 €
						- €
						- €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	0,05 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*1,022%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO			DD	3,80 €
S.G. = Spese Generali				
	Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*0,65 €*
	Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*0,02 €*
	Importo progressivo DD + e.1		EE	4,45 €
U.I. = UTILI IMPRESA				
	Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*0,44 €*
	Importo progressivo EE + f.1		FF	4,89 €
PREZZO DI APPLICAZIONE				
	Importo progressivo FF			4,89 €
	Unita di Misura			cad
				(In lettere: quattro/89 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 5 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.07** *Unità di Misura* mq *Importo* 50,00 €

Fornitura in opera di rivestimento in scaglie di pietrame locale (vulcanico).

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Pietrame	mq	1,00	6,52 €	6,52 €
	Malta cementizia	mc	0,01	100,00 €	0,60 €
	Materiale di consumo	cp	1,00	2,89 €	2,89 €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	10,01 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*20,019%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	1	ora	0,35	35,83 €	12,54 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	1	ora	0,35	32,29 €	11,30 €
				ù	BB	23,84 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*47,681%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	5,00 €	5,00 €
						- €
						- €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	5,00 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*9,999%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO			DD	38,85 €
S.G. = Spese Generali				
	Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*6,60 €*
	Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*0,14 €*
	Importo progressivo DD + e.1		EE	45,46 €
U.I. = UTILI IMPRESA				
	Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*4,55 €*
	Importo progressivo EE + f.1		FF	50,00 €
PREZZO DI APPLICAZIONE				
	Importo progressivo FF			50,00 €
	Unita di Misura			mq
				(In lettere: quattrocento/00 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 6 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.06** *Unità di Misura* corpo *Importo* 2 000,00 €

Interventi di adeguamento del tratto di via Pendio del Lapillo a valle dell'attraversamento della SP 270, con opere di pulizia, scerbatura, ripristino dei gragoni esistenti ed innalzamnate dei muri di recinzione esistenti per evitare allagamenti alle proprietà immobiliari adiacenti.

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Blocci di cemento	ml	10,00	7,38 €	73,77 €
	Malta cementizia	mc	0,50	100,00 €	50,00 €
	Materiale di inghisaggio	cp	15,00	2,14 €	32,03 €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	155,79 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*7,790%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato	1	ora	8,00	38,53 €	308,24 €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	2	ora	8,00	35,83 €	573,28 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	2	ora	8,00	32,29 €	516,64 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	1 398,16 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*69,908%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	0,05 €	0,05 €
						- €
						- €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	0,05 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*0,003%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO		DD	1 554,00 €

S.G. = Spese Generali			
Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*264,18 €*
Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*5,29 €*
Importo progressivo DD + e.1		EE	1 818,18 €

U.I. = UTILI IMPRESA			
Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*181,82 €*
Importo progressivo EE + f.1		FF	2 000,00 €

PREZZO DI APPLICAZIONE	
Importo progressivo FF	2 000,00 €
Unita di Misura	corpo
	(In lettere: venti/30 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 7 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.07-SIC** *Unità di Misura* *a corpo* *Importo* *780,40 €*

Fornitura e posa in opera fino a 6 mesi di quadro elettrico di cantiere, compreso messa a terra, cavi ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Quadro elettrico	cp	1,00	300,00 €	300,00 €
	Materiale di consumo	cp	1,00	50,00 €	50,00 €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	350,00 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*44,849%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato	1	ora	3,00	38,53 €	115,59 €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato	1	ora	3,00	35,83 €	107,49 €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune		ora		32,29 €	32,29 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	255,37 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*32,723%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
	Attrezzatura minuta	1	cp	1,00	1,00 €	1,00 €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	1,00 €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*0,128%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO		DD	606,37 €
S.G. = Spese Generali			
Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*103,08 €*
Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*2,07 €*
Importo progressivo DD + e.1		EE	709,45 €
U.I. = UTILI IMPRESA			
Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*70,95 €*
Importo progressivo EE + f.1		FF	780,40 €
PREZZO DI APPLICAZIONE			
Importo progressivo FF			780,40 €
Unita di Misura			a corpo
			(In lettere: centocinquanta/00 euro)

DATI APPALTO

Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-017.

DATI DI RIFERIMENTO ANALISI PREZZO

Scheda analisi n. 8 *di* 8 *Articolo E.P.* **PA.08-SIC** *Unità di Misura* cad *Importo* 50,00 €

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

DATI DELL'ANALISI DEL PREZZO

M = MATERIALI O FORNITURE

Cod. Mat.	Descrizione Materiale/Fornitura	U.M.	Quantità	Costo per U.M.	Importi
	Cassetta medicinali	cad	1,00	37,24 €	37,24 €
					- €
	TOTALE COSTI MATERIALI/FORNITURA (€)			AA	37,24 €
	PERCENTUALE MATERIALI/FORNITURA (%)			AA	*74,471%*

M.O. = MANO D'OPERA

Cod. R.U.	Qualifica Operaio	N. Operai	U.M.	Tempo	Costo orario	Importi
	Capo Squadra		ora	-	- €	- €
	CAM23_RU.E.001.003 Operai edili Operaio specializzato		ora	-	38,53 €	- €
	CAM23_RU.E.001.002 Operai edili Operaio qualificato		ora	-	35,83 €	- €
	CAM23_RU.E.001.001 Operai edili Operaio comune	1	ora	0,05	32,29 €	1,61 €
	TOTALE COSTI MANODOPERA (€)				BB	1,61 €
	PERCENTUALE MANODOPERA (%)				BB	*3,229%*

N = NOLI E TRASPORTI

Cod. Nol	Descrizione Attrezzatura	N. Attr.	U.M.	Tempo	Costo per U.M.	Importi
						- €
						- €
						- €
	TOTALE NOLI E TRASPORTI (€)				CC	- €
	PERCENTUALE NOLI E TRASPORTI (%)				CC	*0,000%*

TOTALE (AA+BB+CC) DEL COSTO (€) PER U.M. DEFINITO DELLA VOCE DI PREZZO			DD	38,85 €
S.G. = Spese Generali				
	Importo parziale DD x 17%	*17%*	*e.1*	*6,60 €*
	Di cui per oneri della sicurezza compresi nelle Spese Generali	*2%*	*e.2*	*0,14 €*
	Importo progressivo DD + e.1		EE	45,45 €
U.I. = UTILI IMPRESA				
	Importo parziale EE x 10%	*10%*	*f.1*	*4,55 €*
	Importo progressivo EE + f.1		FF	50,00 €
PREZZO DI APPLICAZIONE				
	Importo progressivo FF			50,00 €
	Unita di Misura			cad
				(In lettere: cinquanta/00 euro)