



VE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- Oggetto:** Lavori di somma urgenza per la pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso traversa Montagnone, nel Comune di Ischia (NA). Codice Intervento CD-IS-1-015
- Impresa:** New Verde Srl, con sede legale in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco n. 14, P. IVA 04956271219.
- Contratto:** Ordinativo lavori in data 13 luglio 2023, per l'importo complessivo di €38.640,00, di cui €1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (22,00%), oltre I.V.A. al 22%.

ELENCO PREZZI

N° 1 di fogli 6

- Tariffa:** Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 - Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" e pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023.

Ischia (NA), 13 luglio 2023

L'Impresa
New Verde S.r.l.

NEW VERDE S.R.L.
Via G. De Falco 14
80010 QUARTO (NA)
P.IVA n. 04956271219

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Ponticelli



Visto: Il Responsabile del Procedimento
Luca de Scisciolo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAM23_C09.01 0.080.I	Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC euro (ottantatre/33)	cad	83,33
Nr. 2 CAM23_E01.020 .010.A	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) euro (cinquantaquattro/83)	mc	54,83
Nr. 3 CAM23_E01.020 .020.A	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) euro (centoquarantatre/76)	mc	143,76
Nr. 4 CAM23_E03.010 .030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 euro (duecento/96)	mc	200,96
Nr. 5 CAM23_E03.030 .010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. euro (quaranta/22)	mq	40,22
Nr. 6 CAM23_E03.040 .010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. euro (due/90)	kg	2,90
Nr. 7 CAM23_E08.070 .010.D (CAM)	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm euro (cinquanta/17)	mq	50,17
Nr. 8 CAM23_E16.020 .005.A (CAM)	Sbruffatura Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature. euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 9 CAM23_E16.030 .010.A (CAM)	Intonaco per interni Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato euro (ventiuno/93)	mq	21,93
Nr. 10 CAM23_E19.010 .070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. euro (undici/78)	kg	11,78
Nr. 11 CAM23_E19.030	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.010.A (CAM)	con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. euro (undici/07)	kg	11,07
Nr. 12 CAM23_E21.020 .030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche euro (otto/31)	mq	8,31
Nr. 13 CAM23_E21.050 .010.A (CAM)	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo euro (otto/74)	mq	8,74
Nr. 14 CAM23_E21.050 .030.C (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 15 CAM23_P01.010 .010.D	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio euro (venti/93)	mq	20,93
Nr. 16 CAM23_P01.010 .060.A	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 euro (diciannove/87)	mq	19,87
Nr. 17 CAM23_P01.050 .030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestingente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centotrentaotto/98)	cad	138,98
Nr. 18 CAM23_P01.060 .010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/93)	cad/ 30gg	4,93
Nr. 19 CAM23_P01.060 .020.A	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (sei/66)	cad/ 30gg	6,66
Nr. 20 CAM23_P01.060 .100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese euro (ventitre/45)	cad	23,45
Nr. 21 CAM23_R02.010 .050.A	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm euro (quattro/65)	ml	4,65
Nr. 22 CAM23_R03.010 .010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato euro (zero/71)	cm	0,71
Nr. 23 CAM23_T01.010. 030.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica euro (settantacinque/04)	mc	75,04
Nr. 24 CAM23_T01.030. 040.A	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m. euro (settantaquattro/27)	mc	74,27
Nr. 25 CAM23_T01.030. 040.B	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione euro (cinque/95)	mc/ 50m	5,95
Nr. 26 CAM23_U02.040 .025.C (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm euro (ventiquattro/15)	m	24,15
Nr. 27 CAM23_U02.040 .025.F (CAM)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm euro (settantauno/86)	m	71,86
Nr. 28 CAM23_U04.020 .020.D	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm euro (ottantacinque/46)	cad	85,46
Nr. 29 CAM23_U04.020 .026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm euro (duecentotrentaquattro/88)	cad	234,88
Nr. 30 CAM23_U04.020 .030.E	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm euro (settantaquattro/60)	cad	74,60
Nr. 31 CAM23_U04.020 .030.I	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm euro (settantaquattro/44)	cad	74,44
Nr. 32 CAM23_U04.020 .087.A	Chiusino di ispezione classe D400 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm euro (seicentotrentasette/23)	cad	637,23
Nr. 33	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
CAM23_U05.010 .020.A	compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. euro (venti/65)	mc	20,65
Nr. 34 CAM23_U05.010 .022.A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. euro (otto/27)	mc	8,27
Nr. 35 CAM23_V01.110 .010.A	Recinzione in legno di pino Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm. euro (cento/80)	m	100,80
Nr. 36 CAM23_V02.020 .175.A (CAM)	Scerbatura manuale di siepi e cespugli Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo euro (uno/45)	mq	1,45
Nr. 37 PA.01	Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da squadra di numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto. euro (millecinquecentoseffantaotto/62)	giorni	1'578,62
Nr. 38 PA.02	Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco (parracine) posti ai lati del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentotrentasette/00)	mc	437,00
Nr. 39 PA.03	Intervento di sistemazione di tratti gradonate del sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ventisei/45)	m2	26,45
Nr. 40 PA.04	Intervento di riparazione della staccionata in legno esistente. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/00)	m	23,00
Nr. 41 PA.05	Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (cinque/62)	cadaun o	5,62
Nr. 42 PA.06	Fornitura e posa in opera di coprimuro in cemento vibrato in cemento grigio per blocchi in cemento grezzi da 15 cm. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/35)	m	23,35
Nr. 43 PA.07	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 2.50x50x50 cm euro (quattrocentosessanta/00)	cadaun o	460,00
Nr. 44 PA.08	Ripristino dei lampioni di illuminazione esistenti mediante la sostituzione/integrazione di armatura di illuminazione e lampade. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentoseffantacinque/00)	a corpo	575,00
Nr. 45 PA.09	Sistemazione della panchina con integrazione delle doghe in legno mancanti e pitturazione della parte in metallo. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centoventisei/50)	a corpo	126,50
Nr. 46 PA.10	Sistemazione dei totem su cui installare cartello informativo. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centoquindici/00)	a corpo	115,00
Nr. 47	Ripristino della recinzione metallica esistenze a delimitazione delle proprietà private dal		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
PA.11	sentiero. Compreso ogni onere e magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (centosestantadue/50)	a corpo	172,50
Nr. 48 PA.12	<p>CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm euro (cinquantasette/50)</p> <p>Ischia (NA), 13/07/2023</p> <div style="text-align: center;">  <p>L'Impresa New Verde s.r.l.</p> <p>Il Direttore dei Lavori ing. Antonio Ponticelli</p> <p>Il R.U.P geom. Luca De Scisciolo</p>  </div> <div style="text-align: right;">   </div>	cad	57,50