

AFFIDAMENTO DI LAVORI PER SOMMA URGENZA ex art. 163 Dlgs 50/2016 come derogato dall'Ordinanza del Commissario delegato n.9 del 10 marzo 2023 e ss.mm.ii.

OGGETTO:

**Ordinanza del Commissario delegato n. 12 del 26 maggio 2023 art. 7
Lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata "Il Monaco"
ubicata nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA)**

**APPENDICE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA
E CONSEGNA CANTIERE**

Codice Intervento: da definire

CUP: J78H23000340001

CIG:

Premesso:

- che con verbale del 21 giugno 2023 sono stati affidati in somma urgenza i lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata "*Il Monaco*" ubicata nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA) con il quale, tra l'altro, si ordina l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa ITALCANTIERI S.r.l. con sede in via Cardinale Verde n. 79, Sant'Antimo 80029 (NA), Amministratore Unico/Legale rappresentante Arch. Corvino Salvatore C.F. CRVSVT69M26B872O – p. iva e codice fiscale impresa 03565230616, iscritta nell'elenco degli operatori economici istituito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 9/2023, in possesso della Categoria OG8 "*Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica*";
- che il suddetto verbale è stato sottoscritto, oltre che dalla suddetta impresa affidataria, dall' Ing. Antonio Longo, nella sua qualità di dirigente della struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 nonché Responsabile Unico del Procedimento;
- si è reso necessario integrare il citato verbale e pertanto si è convenuto di disciplinare, in occasione della consegna del cantiere, ulteriori adempimenti in capo alle parti;

Tutto quanto premesso le parti stabiliscono e convengono quanto segue:

- il verbale di somma urgenza avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata "*Il Monaco*" ubicata nel territorio di Lacco Ameno e

Casamicciola Terme (NA), sottoscritto in data 21 giugno 2023 dall'Ing. Antonio Longo e dall'impresa affidataria ITALCANTIERI S.r.l., si richiama integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi è stimato in circa € 800.000,00;
- il ribasso è fissato al 25% sulle voci del prezzario della Regione Campania, anno 2023;
- le voci di computo che si allegano al presente documento sono di esso parte integrante e sostanziale;
- l'importo complessivo del lavoro su esposto non è stato definito in modo conclusivo e sarà definito solo al momento della fine dei lavori, con apposito *Verbale di Ultimazione*;
- qualora dovesse rivelarsi necessario ricorrere a materiali ovvero opere aggiuntive e/o non inizialmente previsti, essi verranno computati facendo riferimento al Prezzario attualmente in vigore della Regione Campania, anno 2023, con applicazione della medesima percentuale di sconto prevista nel verbale suddetto;
- l'impresa affidataria, sottoscrivendo il presente provvedimento, si impegna a condurre l'intervento e tutte le operazioni correlate e la gestione del personale coinvolto nel rispetto ed in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e a quanto disposto dalle norme di buona tecnica applicabili;
- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti. Tutte le opere dovranno essere eseguite con magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo le maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Struttura commissariale, dal RUP e dal Direttore Lavori in corso di esecuzione;
- l'impresa affidataria avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto dello sconto e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 150.000,00;
- l'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, co. 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a trasmettere alla Struttura commissariale entro 10 giorni dalla data odierna il modulo di tracciabilità finanziaria;
- il corrispettivo spettante alla ditta per le prestazioni effettuate sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di protocollazione e di registrazione della fattura elettronica al protocollo della Struttura commissariale previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.;
- qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'impresa affidataria ha diritto all'adeguamento compensativo

per l'importo dei lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4;

- ai sensi dell'art. 25 del DL n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture emesse dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) che la Struttura commissariale avrà cura di comunicare in tempo utile;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità del DURC che segnali un'inadempienza contributiva, sarà trattenuto l'importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi;
- l'impresa affidataria autorizza la Struttura commissariale al trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui in oggetto, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
- la Struttura commissariale si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della impresa affidataria e di risolvere il rapporto mediante semplice comunicazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora lo stesso dovesse venir meno a quanto stabilito;
- per eventuali controversie tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ischia.

Con la sottoscrizione del presente documento, si intende consegnare all'impresa affidataria il cantiere per l'esecuzione dei lavori di rimozione della vegetazione e dei detriti che ostruiscono la cava denominata "Il Monaco" ubicata nel territorio di Lacco Ameno e Casamicciola Terme (NA).

I lavori dovranno avere inizio in data 3 luglio 2023

Ischia, 29/06/2023

F.TO IL DIRIGENTE

F.TO IMPRESA

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Computo									
1	CAM23_T01.010.010.A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
					Sommano	mc		13,82	
2	CAM23_T01.030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
					Sommano	mc		7,43	
3	CAM23_T01.030.020.A	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.							
					Sommano	mc		45,21	
4	CAM23_T01.030.020.A	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.							
					Sommano	mc		45,21	

5	CAM23_T01.030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.							
					Sommano	mc		44,87	
6	CAM23_T01.030.040.A	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.							
					Sommano	mc		64,58	
7	CAM23_T01.030.040.B	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione							
					Sommano	mc/ 50m		5,17	
8	CAM23_V04.010.010.A	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale							
					Sommano	mq		11,63	
9	CAM23_V04.010.015.A	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto							
					Sommano	mq		6,97	

10	CAM23_V04.010.020.A	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m							
					Sommano	cad		98,66	
11	CAM23_V04.010.020.B	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m							
					Sommano	cad		150,13	
12	CAM23_V04.010.025.A	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta							
					Sommano	mq		1,63	
13	CAM23_T01.010.020.A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
					Sommano	mc		35,01	
14	CAM23_R02.000.010.A	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.							
					Sommano	mc		31,86	

15	CAM23_R02.000.010.B	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera							
					Sommano	mc		47,78	
16	CAM23_V04.010.100.A	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali							
					Sommano	mq		10,76	
17	CAM23_V04.010.100.B	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici							
					Sommano	mq		8,32	
18	CAM23_E01.040.010.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
					Sommano	mc		3,58	

19	CAM23_V02.070.040.A (CAM)	Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi							
					Sommano	mq		3,52	
20	CAM23_V04.040.015.A (CAM)	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata							
					Sommano	mq		20,74	

21	CAM23_V04.040.045.A (CAM)	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1 ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm							
					Sommano	mc		240,43	
22	CAM23_E01.020.010.A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
					Sommano	mc		47,68	