

**Comune di Barano**  
Provincia di Napoli

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza volti alla mitigazione del rischio presso cava Pallarito Comune di Barano (NA) - Codice Intervento CD-B1-1-015

**COMMITTENTE:** Commissario Delegato emergenza Ischia ex OCDPC 948/22

Data, 01/12/2023



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 075002c-DEI	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: Sezione nominale 16 mm2 <b>euro (dieci/26)</b>	m	10,26
Nr. 2 075028a-DEI	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di : 200x200x200 mm <b>euro (ventidue/80)</b>	cadauno	22,80
Nr. 3 0755022a-DEI	Dispersoe a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di baniderina con 2 fori f 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle, dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: Lunghezza 1,5 m <b>euro (novantatre/50)</b>	cadauno	93,50
Nr. 4 A15030c-DEI	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: Per altezze da 5,4 m fino a 12 m <b>euro (trecentoventiquattro/74)</b>	cadauno	324,74
Nr. 5 A15034c-DEI	Tettoie di protezione fissate, a spiovente o a padiglione, su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte con noleggio per tutta la durata dei lavori, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori: con lamiera <b>euro (quattordici/65)</b>	mq	14,65
Nr. 6 A25009-DEI	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua <b>euro (trentadue/19)</b>	mc	32,19
Nr. 7 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione dei materiali <b>euro (settantauno/08)</b>	mc	71,08
Nr. 8 DA2.5.15.13 6A	Compeso alle discarica autorizzate <b>euro (diciotto/00)</b>	t	18,00
Nr. 9 N.P.	Demolizione di porzioni di scarpata per ridimensionamento della carreggiata <b>euro (millesette/17)</b>	a corpo	1'007,17
Nr. 10 N.P.	Fornitura e posa in opera di bandelle autorifrangenti <b>euro (quattrocento/00)</b>	a corpo	400,00
Nr. 11 N.P.	Analisi chimico/fisiche per la caratterizzazione dei materiali <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 12 N.P.01	Opera provvisoria per messa in sicurezza di strutture danneggiate o pericolanti, eseguita con elementi tubi e giunti, compreso basette fisse e regolabili, spinotti, e quanto altro per dare l'opera compiuta, valutata al giunto <b>euro (ventisei/71)</b>	cadauno	26,71
Nr. 13 N.P.02	Trasporto dei materiali, tubi, giunti lamiere, trabattelli per eseguire le lavorazioni <b>euro (milleduecento/00)</b>	a corpo	1'200,00
Nr. 14 N.P.03	Incremento 15% per lavori da eseguirsi nell'isola di Ischia. Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 <b>euro (quindici/00)</b>	%	15,00
Nr. 15 SR5016-DEI	Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese <b>euro (centotrentadue/92)</b>	cadauno	132,92
	Data, 01/12/2023		
			